Skede	→	**9.** **Besiktning**	→	**10.** **Avtalsskrivning Markersättning**	→	**11.** **Garantibesiktning**	→	**12.** **Följdinvesteringar**
Ingående moment		När anläggningen är klar ska den **slutbesiktigas**. Till besiktningen kallas entreprenör, markägare, brukare och ev. representant för berörd kommun. Eventuella fel, brister eller behov av kompletteringar åtgärdas. Slutbesiktningen dokumenteras.		Efter godkänd slutbesiktning skrivs ett **avtal** om markupplåtelse mellan markägare och kommun. Avtalstiden är normalt 30 år för anlagda dammar/ våtmarker, men kan vara kortare för andra åtgärder, exempelvis gångstråk. Efter att avtalet undertecknats utbetalas överenskommen ersättning till markägaren. I vissa fall upprättas även skötselavtal.		**Garantibesiktning** sker inom garantitiden, dvs. två år efter entreprenadens slutförande. Till besiktningen kallas entreprenör, markägare, brukare och ev. representant för berörd kommun. Eventuella brister i entreprenaden åtgärdas. Garantibesiktningen dokumenteras.		Ibland fordras **efterarbeten** som aktualiseras en tid efter att anläggningen färdigställts. Det kan gälla arbeten som omfattats av garantin för entreprenaden eller problem som varit svåra att förutse. Exempel är reparation av skador på täckdikningssystem eller justeringar på grund av dittills obekanta jordarts- eller grundvattenförhållanden. Målet måste vara att denna typ av arbeten ingår i förfrågningsunderlaget för respektive entreprenad. Om detta inte är möjligt, bekostas sådana efterarbeten av vattenvårdsprogrammet.
Beslut/ verkställighet		Konsult Verkställighet		Styrelse Fastställande av avtalsmall Kommun Tecknande av avtal Beredningsgrupp Beredning Kansli Utbetalning av markersättning Konsult Verkställighet, beredning, förhandling		Konsult Verkställighet		Styrelse Beslut Beredningsgrupp Beredning Kommun Beställning av entreprenad Konsult Verkställighet, beredning